



FEPISERH
Fundação Estadual Piauiense
de Serviços Hospitalares

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

FUNDAÇÃO ESTADAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS

COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço: Serviço de Correção das Infiltrações do Prédio da Administração do Hospital Getúlio Vargas

Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI

Tipo de intervenção: Reforma

BDI: 25.00%

Data Base: abril/2022

Data Orçamento: 27/06/2022

ITEM	SISTEMA REFERENCIAL	CÓDIGO BASE	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES		
						Preço Unitário	Preço Total	Preço Etapa
1.00			DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES - RETIRADAS					22,14%
1.01	ORSE	3441	Demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado (pilares metálicos)	m	644,60	16.662,91	59.642,44	
1.02	ORSE	3441	Demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado (vigas metálicas)	m	1.013,60	26.201,56		
1.03	SEINFRA	C1056	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	316,75	1.051,61		
1.04	SEINFRA	C4914	Remoção de pintura a óleo ou esmalte (pilares metálicos)	m²	451,22	5.595,13		
1.05	SEINFRA	C4914	Remoção de pintura a óleo ou esmalte (vigas metálicas)	m²	101,36	1.256,86		
1.06	SEINFRA	C1074	Retirada cerâmica 11,5 x 11,5 nas laterais dos pilares metálicos	m²	74,13	3.266,91		
1.07	SEINFRA	C1074	Retirada cerâmica 11,5 x 11,5 no fundo das vigas metálicas	m²	116,56	5.136,80		
1.08	ORSE	7218	Retirada de manta de alumínio de impermeabilização	m²	93,20	470,66		
2.00			SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES				45.169,10	16,77%
2.01	SINAPI	98553	Aplicação do selante impermeabilizante c/ poliuretano no sulco (vigas metálicas)	m	30,41	5.149,02		
2.02	SINAPI	98553	Aplicação do selante impermeabilizante nas duas laterais dos pilares metálicos	m	19,34	3.274,65		
2.03	SINAPI	100727	Pintura c/ tinta epóxi de fundo pulverizada p/ proteção perfil metálica p/ fundo de aderência p/ selante c/ poliuretano (vigas metálicas)	m²	451,22	9.547,82		
2.04	SINAPI	100727	Pintura c/ tinta epóxi de fundo pulverizada p/ proteção perfil metálica p/ fundo de aderência p/ selante c/ poliuretano (pilares metálicas)	m²	101,36	2.144,78		
2.05	SINAPI	100729	Pintura c/ tinta epóxi de acabamento pulverizada sobre perfil metálico(vigas metálicas)	m²	451,22	7.372,93		
2.06	SINAPI	100729	Pintura c/ tinta epóxi de acabamento pulverizada sobre perfil metálico(pilares metálicas)	m²	101,36	1.656,22		
2.07	SEINFRA	C4443	Revestimento em cerâmica esmaltada 11,5 x 11,5 nas laterais das vigas metálicas (reposição)	m²	116,56	8.850,40		
2.08	SEINFRA	C4443	Revestimento em cerâmica esmaltada 11,5 x 11,5 nas laterais dos pilares metálicos (reposição)	m²	74,13	5.628,69		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço: Serviço de Correção das Infiltrações do Prédio da Administração do Hospital Getúlio Vargas

Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI

Tipo de intervenção: Reforma

BDI: 25,00%


Data Base: abril/2022

Data Orçamento: 27/06/2022

ITEM	SISTEMA REFERENCIAL	CÓDIGO BASE	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES			% da Etapa
						Preço Unitário	Preço Total	Preço Etapa	
2.09	SEINFRA	C1120	Rejunte de revestimento cerâmico	m²	190,69	1.544,59			
3.00			SERVIÇOS DIVERSOS				164.587,64	61,09%	
3.01	SEINFRA	C0083	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²	527,40	3.169,67			
3.02	SINAPI	97064	Montagem e desmontagem de andaime metálico fachadeiro	m²	6.328,80	89.109,50			
3.03	SINAPI	98546	Impermeabilização em manta asfáltica, uma camada	m²	93,20	11.207,30			
3.04	SINAPI	88495	Emassamento paredes	m²	90,00	812,70			
3.05	SINAPI	88488	Pintura acrílica acetinada linha hospitalar paredes e tetos cor branca sobre massa acrílica referência tinta hospitalar Sherwin-Williams ou equivalente, aplicar duas demãos. Paredes	m²	90,00	1.248,30			
3.06	SINAPI	88488	Pintura acrílica acetinada linha hospitalar paredes e tetos cor branca sobre massa acrílica referência tinta hospitalar Sherwin-Williams ou equivalente, aplicar duas demãos. Paredes	m²	492,54	6.831,53			
3.07	SINAPI	88488	Pintura acrílica acetinada linha hospitalar paredes e tetos cor branca sobre massa acrílica referência tinta hospitalar Sherwin-Williams ou equivalente, aplicar duas demãos. Paredes	m²	738,54	10.243,55			
3.08	SINAPI	88411	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m²	492,54	1.118,07			
3.09	SINAPI	88411	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m²	738,54	1.676,49			
3.10	ORSE	4926	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2" para reparos em estrutura de concreto armado	m²	120,00	28.774,80			
3.11	SINAPI	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais	m²	316,75	10.395,74			
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI						269.399,19	269.399,19	100,00%	
VALOR DO BDI - 25,00%						67.349,80	67.349,80		
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI						336.748,98	336.748,98		

- Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 336.748,98 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos)**, referente ao Serviço de Correção das Infiltrações do Prédio da Administração do Hospital Getúlio Vargas. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas do SINAPI, SEINFRA, E ORCE vigentes.

- Abreviaturas
- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
- SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do CEARA
- ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe


 Fauze Simão Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CEAFC/GOV